



כתב כמויות אחזקת מגובים מכניים, דחסי גבבה ומסועי סרט

מחיר	יח'	תאור	סעיף
פרק 01 שעות עבודת צוות			
190	ש"ע	שעת עבודה בבית המלאכה (כולל: עיבוד שבבי, חריטה, כרסום, ריתוך, מכונאות, מסגרות, חשמל, פירוקים והרכבות וכו').	01.01.02
280	ש"ע	כנ"ל שעת עבודה באתר תחנת השאיבה	01.01.03
616	יח'	תשלום בגין קריאה מיוחדת של צוות לפחות 2 אנשים עם ציוד הנדרש לביצוע עבודת תיקון ביום שישי/שבת/חג	01.01.04
336	ש"ע	עבודות תכנון להסבות ושינויים עבור כל סוגי המגובים	01.01.05
3,920	י"ע	משאית עד 8 טון כולל מנוף ונהג.	01.01.06
4,480	י"ע	משאית עד 25 טון כולל מנוף ונהג.	01.01.07
2,800	יח'	הובלת ציוד (מגוב, דחסן, מסוע) מאתר תחנת השאיבה לבית המלאכה או מבית המלאכה לאתר תחנת השאיבה (כיוון אחד)	01.01.08
פרק 02 אחזקת מגוב			
2,800	קומפ'	עבודות אחזקה יזומה וטיפול במגוב מכני או דחסן כולל: בדיקה כללית, שימון, גרוז מסילות ומיסבים, חיזוק ברגים, כיוון מפסקי קירבה, הפעלה והרצה.	02.01.01
1,120	קומפ'	בדיקה חשמלית ומכנית של מגוב או דחסן מכל סוג	02.01.02
פרק 03 תיקוני שטח למגובים.			
5,040	קומפ'	אספקת והתקנת מנוע בלם חדש בהספק 1.5 כ"ס תלת פאזי IP55 כולל: ניתוק ופירוק המנוע הישן, הרכבת המנוע החדש, חיווט חשמלי, חיבור לחשמל ופיקוד, הפעלת והרצת המגוב.	03.01.01
11,200	קומפ'	אספקה והתקנת ממסרה חלזונית כפולה תוצרת VARVEL או שו"א, ציר חלול יחס מסירה 1:280 חדשה, כולל: פרוק והרכבת מנוע, פרוק הממסרה הישנה, הרכבת הממסרה החדשה, זרוע מומנט, הפעלה והרצת המגוב, כיוון המגרפה ביחס לרשת.	03.01.02
3,360	קומפ'	אספקה והתקנת מנוע חשמלי בהספק 1.5 כ"ס תלת פאזי IP55 כולל: ניתוק ופירוק המנוע הישן, הרכבת המנוע החדש, חיווט חשמלי, חיבור לחשמל ופיקוד, הפעלת והרצת המגוב.	03.01.03
8,400	קומפ'	אספקה והתקנת ממסרת למגוב	03.01.04
1,120	קומפ'	אספקת והתקנת כבל הרמה מפלדה מגולוונת חדש בקוטר 8.4 מ"מ כולל חיבור למגרפה	03.01.05
25,200	קומפ'	אספקה והתקנת מכלול מגרפה	03.01.06
8,400	קומפ'	אספקה והתקנת פס שיניים למגרפה מפלב"מ 316	03.01.07
2,800	קומפ'	אספקה והתקנה מגב משונן מפלב"מ 316	03.01.08
8,960	קומפ'	אספקה והתקנה משפך מפלב"מ 316	03.01.09
5,600	קומפ'	אספקה והתקנה משפך מפח מגולבן	03.01.10
1,680	מ"ר	אספקה והתקנה פח מגן מפלב"מ 316	03.01.11
8,400	קומפ'	אספקה והתקנת ציר הנעה חדש פלב"מ 416	03.01.12
11,200	קומפ'	אספקה והתקנת רשת חדשה מפלב"מ 316	03.01.13
1,120	קומפ'	אספקה והתקנת מוט רשת בכל מידה	03.01.14
8,960	קומפ'	אספקה והתקנת סט מחליקים TECAMID 66	03.01.15
2,128	קומפ'	ריתוך מעצורים חדשים	03.01.16
8,400	קומפ'	אספקה והתקנת גורף מגולבן	03.01.17
10,080	קומפ'	שיפוץ בית/מחזיק גורף	03.01.18
3,920	קומפ'	אספקת והתקנת זוג מובילים	03.01.19
1,344	קומפ'	אספקה והתקנת בולם זעזועים חדש	03.01.20

3,360	קומפ'	אספקה והתקנת גלגל מוביל עשוי אקולון כולל ציר פלב"מ 316	03.01.21
1,904	קומפ'	אספקה והתקנת גלגל מוביל משופר עם תותב ברונזה	03.01.22
1,456	קומפ'	אספקה והתקנת ציר פלב"מ לגלגל מוביל	03.01.23
1,120	קומפ'	אספקת והתקנת קופסת חיבורים חדשה למפסקי הקירבה כולל חיווט	03.01.24
4,480	קומפ'	תיקון מנגנון זרוע בקרה "ירידה" מפלב"מ חדש.	03.01.25
1,008	קומפ'	אספקת והתקנת מפסק קירבה השראתי חדש קוטר 30 מ"מ אטום למים IP67.	03.01.26
168	קומפ'	אספקה והתקנת מיסב לציר מגב	03.01.27
560	קומפ'	אספקה והתקנה בית מיסב+מיסב לציר בקוטר עד 40 מ"מ	03.01.28
672	קומפ'	אספקה והתקנה בית מיסב+מיסב לציר בקוטר עד 60 מ"מ	03.01.29
1,680	קומפ'	אספקה והתקנה דלתית מעבר בין מסילות כולל ציר פלב"מ	03.01.30
10,640	קומפ'	אספקת והתקנת מכלול הנעה חדש כולל: ציר חדש פלב"מ 416, תוף הרמה מגולוון, זוג מיסבים וברגי פלב"מ	03.01.31
14,000	קומפ'	אספקה והתקנת משטח טיפולים חדש כולל: סולם אלומיניום תיקני, משטח דריכה פוליאסטר משורין, קונסטרוקצית פלדה מגולבנת, מעקה פלב"מ	03.01.32
3,136	קומפ'	אספקת והתקנת בקר מיצובישי או VERSAMAX למגוב מכני כולל תוכנה	03.01.33
10,080	קומפ'	אספקה והתקנת רשת סינון מגולבנת בחום כולל מוטות	03.01.34
7,840	קומפ'	אספקה והתקנת לוח חשמל ופיקוד מפוליאסטר משוריין למגוב או דחסן או מסוע	03.01.35
2,240	קומפ'	אספקה והתקנת אספקה והתקנת מכלול זרועות בקרה פלב"מ	03.01.36
		פרק 04 תיקוני שטח לדחסן גבבה.	
336	קומפ'	אספקה והתקנת מאוורר לקירור המנוע	04.01.01
11,200	קומפ'	אספקת והתקנת חילזון חדש	04.01.02
448	קומפ'	אספקה והתקנת לחצני חירום	04.01.03
6,720	קומפ'	מילוי חילזון (בבית המלאכה)	04.01.04
7,280	קומפ'	החלפת מיסב באתר תחנת השאיבה	04.01.05
1,120	קומפ'	אספקה והתקנת קופסאות חיבורים 15/15	04.01.06
34	מ"א	אספקה והתקנת יריעת פלסטיק קשיח שקופה	04.01.07
24,640	קומפ'	שיפוץ מלא של דחסן ע"פ המפרט הטכני המיוחד, לא כולל הובלות	04.01.08
11,200	קומפ'	אספקה והתקנת ממסרה חלזונית כפולה תוצרת VARVEL או שו"א, ציר חלול יחס מסירה 1:280 חדשה, כולל: פרוק והרכבת מנוע, פרוק הממסרה הישנה, הרכבת הממסרה החדשה, הפעלה והרצת הדחסן.	04.01.09
3,360	קומפ'	אספקה והתקנת מנוע חשמלי בהספק 1.5 כ"ס תלת פאזי IP55 כולל: ניתוק ופירוק המנוע הישן, הרכבת המנוע החדש, חיווט חשמלי, חיבור לחשמל ופיקוד, הפעלת והרצת המגוב.	04.01.10

